

Toekomstvast N65 Zuidtangent



Toekomstvast N65 Zuidtangent	Etmaalintensiteiten		Configuratie combinaties
	laag	hoog	
verhouding etmaal-spits intensiteit			
Beschikbaar aanbod			
N65 Zuidroute 1 rijstrook/richting autoweg 80 km/h maximaal (filegrens)	40.000	50.000	
N65 Zuidroute 1 rijstrook/richting autoweg 80 km/h optimaal (filevrij = 80 %)	32.000	40.000	kruispunt-afhandeling maatgevend
N65 West 1 rijstrook/richting als ontsluitingsweg stadsdeel 50 km/h	10.000	20.000	Optie 1 incl. vrachtwagenverbod
N65 West 1 rijstrook/richting als hoofdweg in stad 50 - 70 km/h	20.000	30.000	Optie 2 incl. vrachtwagenverbod
Totaal N65 Zuidroute + West beschikbaar	42.000	60.000	Zuidroute + Optie 1
Totaal N65 Zuidroute + West beschikbaar	52.000	70.000	Zuidroute + Optie 2
Benodigd vraag			
N65 West bestaande route huidige situatie 2017	45.000	45.000	
N65 West bestaande route autonoom 2030	54.000	54.000	

Toekomstvast N65 Zuidtangent 2 x 1 rijstrook eco- landtunnel	Bouwkosten totaal incl. 25 % VAT en BTW							
module	omschrijving	lengte m	lengte	kosten eenheid	prijs per eenheid	subtotaal	kosten totaal	
maaiveld Helvoirt	1 rijstrook per richting	1.000	1	km	6		6	
eco-landtunnel	1 rijstrook per richting	3.000	3	km	50		150	
maaiveld/talud A2	1 rijstrook per richting	1.000	1	km	6		6	
viaduct A2								
- op- en afritten 4 stuks			4	st			20	
	1 rijstrook + 1 vluchtstrook	500	0,5	km	10	5		
- betonv iaduct	2 rijstroken per richting	50	0,05	km			10	
							192	
spoorverdiepin g	kort of lang naar Wolfskamerweg						PM	